การกำหนดราคากลาง โครงการลงลูกรังถนน หมู่ที่ 3

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

งลูกรัง ถนนลูกรัง บ้านแก่งโก ม.3

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 780.00 ลูกบาศก์เมตร

ติดป้ายโครงการ 1 ป้าย

านที่ตั้งโครงการ บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2551

วันที่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 แบบเลขที่ 11 / 2551

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	780.00	ลบ.ม.	169.77	132,420.60	17.00	13,260.00	145,680.60	
วัสดุและค่าแรง				132,420.60		13,260.00	145,680.60	

าอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานการก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่) กุมภาพันธ์ 2550 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด

าค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ง).....ผู้ประมาณการ
(นายบุญยง ชิดนอก)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายเทวิน ประกิกะ)
หัวหน้าส่วนโยธา