

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ผด.5)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	65	สอบราคา	มิ.ย. 52	มิ.ย. 52	7 วัน	90 วัน	ก.ย. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์กลาง หมู่ 1 ทำการก่อสร้างถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร (กำลังอัดคอน กรีต 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบ คอนกรีตให้ อบต.ด้วย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	66	สอบราคา	ม.ค. 52	ม.ค. 52	7 วัน	45 วัน	มี.ค. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายใน หมู่บ้านโนนรัง หมู่ 2 ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ขนาด ปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 104.50 เมตร ความ หนาของขอบราง 0.10 เมตร และติดตั้งฝาราง คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 209 ฝ่า (ใช้คอนกรีต ค.1 ขนาดกำลังอัดคอนกรีต 180 KSC ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบ กำลังอัดคอนกรีตให้กับ อบต.ด้วย) พร้อมกลบดินด้านข้างราง ให้ เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ พร้อมติด	67	สอบราคา	มี.ค. 52	มี.ค. 52	7 วัน	45 วัน	มิ.ย. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	ตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย								
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ต่อเติมจากของเดิมทางไปคู่งโพธิ์ทอง) บ้านแก่งโก หมู่ 3 ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร (ใช้คอนกรีต ค.1 ขนาดกำลังอัดคอนกรีต 180 KSC ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตให้กับ อบต.ด้วย) วางท่อ คสล.Ø 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหยาบรองรับท่อและยาแนวท่อให้เรียบร้อย พร้อมกลบดินข้างขอบรางและท่อให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย	68	สอบราคา	มี.ค. 52	มี.ค. 52	7 วัน	45 วัน	มี.ย. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้เพียงพอ
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองบง หมู่ 4 ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร (ใช้คอนกรีต ค.1 ขนาดกำลังอัดคอนกรีต 180 KSC ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตให้กับ อบต.ด้วย) พร้อมกลบดินด้านข้างราง ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้	71	สอบราคา	ม.ค. 52	ม.ค. 52	7 วัน	45 วัน	มี.ค. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนอง ขามนาดี หมู่ 5 ทำการก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง ผลการทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ขนาดมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย	72	สอบราคา	พ.ค. 52	พ.ค. 52	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ 6 ทำการก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร (กำลังอัดคอน 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย	73	สอบราคา	มี.ค. 52	มี.ค. 52	7 วัน	45 วัน	มิ.ย. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายใน หมู่บ้านฤทธิรักษา หมู่ 7 ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด ปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 104.50 เมตร ความหนา ของขอบราง 0.10 เมตร และติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตรยาว 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 209 ฝ (ใช้คอนกรีต	74	สอบราคา	มี.ค. 52	มี.ค. 52	7 วัน	45 วัน	มิ.ย. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	ค.1 ขนาดกำลังอัดคอนกรีต 180 KSC ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบ								
	กำลังอัดคอนกรีตให้กับ อบต.ด้วย) พร้อมกลบดินด้านข้างราง ให้ เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ พร้อมติด ตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย								
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ 8 ทำการก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 74.50 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 372.50 ตารางเมตร (กำลัง คอนกรีต 240 KSC) ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการ ทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด มาตรฐานจำนวน 1 ป้าย	75	สอบราคา	พ.ค. 52	พ.ค. 52	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มมะลิวัลย์) บ้านแก่ง ขาม หมู่ 9 ทำการก่อสร้างถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 268.50 ตารางเมตร (กำลังคอนกรีต 240 KSC) และวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 15 ท่อน พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้าง จะต้องส่งผลการทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการขนาดมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย	76	สอบราคา	ม.ค. 52	ม.ค. 52	7 วัน	45 วัน	เม.ย. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ 10 ทำการก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 74.50 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 372.50 ตารางเมตร (กำลัง คอนกรีต 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการ ทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด มาตรฐานจำนวน 1 ป้าย	78	สอบราคา	พ.ค. 52	พ.ค. 52	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ 11 ทำการก่อสร้างถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร (กำลังคอน กรีต 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียด ทดสอบ คอนกรีตให้ อบต. ด้วย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	79	สอบราคา	ม.ค. 52	ม.ค. 52	7 วัน	45 วัน	มี.ค. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ข้างทาง หลวงหมายเลข 2160 บ้านเหลื่อม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (แก่งสนามนาง) ช่วงตลาดแก่งขาม หมู่บ้านเจริญสุข หมู่ 12 ทำการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 78.50 เมตร (ใช้คอนกรีต ค.1 ขนาด กำลังอัดคอน	80	สอบราคา	มี.ค. 52	มี.ค. 52	7 วัน	45 วัน	มิ.ย. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	กริต 180 KSC ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตให้ กับ อบต. ด้วย) พร้อมกลบดินด้านข้างราง คสล. ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย								
14	โครงการถมดินยกระดับพื้นที่บนที่ดิน ที่ราชพัสดุ (ตามใบอนุญาต ของธนารักษ์) โดยทำการถม สูง 0.50 เมตร กว้าง 44.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ปริมาตรดินถม 2,860 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ทับแน่น (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้)	81	สอบราคา	ม.ค. 52	ม.ค. 52	7 วัน	30 วัน	มี.ค. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
15	วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา	105	สอบราคา	พ.ย. 51	พ.ย. 51	7 วัน	150 วัน	เม.ย. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
16	วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	106	สอบราคา	พ.ย. 51	พ.ย. 51	7 วัน	150 วัน	เม.ย. 52	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ