

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

อำเภอ แก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,272,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

## แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,250,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,050,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
1. ค่าจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน	จำนวน	1,050,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างตามเอกสารช่าง ปร.4-5	จำนวน	1,200,000 บาท
1.บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งสนามนาง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบก่อซีเมนต์บล็อก บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 1 (จากบ้านนาง มุกดา สุวรรณบุตร ถึง นายพินิจ สาหมอง) ปริมาณงาน ก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบก่อด้วยซีเมนต์บล็อก เทพื้นรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 197 เมตร ก่อซีเมนต์บล็อก ขนาดกว้างขอบใน 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 197 เมตร พร้อมฉาบผิว ผนังรางระบายน้ำทั้งสองด้าน และงานเสริมเหล็กเส้นกลม 6 มิลลิเมตร พร้อมวางทับหลัง ความยาว 197 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนดให้) งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 35		
2.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งสนามนาง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ( จากบ้านนางอำคา สีนา ถึงบ้านนายวิระ เพียรหาผล) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 39 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 7.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนดให้) ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 240 KSC งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 6 หน้า 32		
3.บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งสนามนาง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร ลูกรัง บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3 ( จากบ้านนางสาวเต็ม เกษนอก ตามถนนเรียบลำชี) ปริมาณงาน ลงดินลูกรัง ขนาดถนนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 692 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 2,422 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย		

กว่า 364 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยดินลูกรังให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนดให้) งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 7 หน้า 32

4. บ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการ ขุดลอกหนองศาลปู้ตา (สระบ้านหนองบง) บ้านหนองบง หมู่ที่ 4 (หนองน้ำอุปโภค บริโภค) ขุดลอกแก้มลิง รอบหนองศาลปู้ตา ขนาดพื้นที่รวมขุดดินไม่น้อยกว่า 2,090 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,135 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนดให้) งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ข้อ 10 หน้า 57

5. บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายประยงค์ วัดทุ่งใหญ่ ถึง บ้านนายหนู วันดา) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล. เดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนดให้) ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 240 KSC งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 14 หน้า 33

6. บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 (ถนนรอบหมู่บ้านหนองสะเดา) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 64 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 12.8 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนดให้) ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 240 KSC งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 15 หน้า 33

7. บ้านฤทธิ์รักษา หมู่ที่ 7 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านฤทธิ์รักษา หมู่ที่

7 (จากสามแยกโรงเรียนโนนรัง ถึงบ้านนายถวิล โกสม) ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากรางขอบใน กว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 44 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 88 ฝา และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศก. 0.30 เมตร จำนวน 33 ท่อน พร้อมเท คสล. หลังท่อ หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนดให้) ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 240 KSC งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ข้อ 6 หน้า 35

8. บ้านหนองแถมพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแถมพัฒนา หมู่ที่ 8 (สายทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติ) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล. เดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 59 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 295 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนดให้) ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 240 KSC งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 18 หน้า 34

9. บ้านหนองแก้งขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งขาม หมู่ที่ 9 ซอยประชาสามัคคี (จากบ้านนายบุญไพโร วาระศรี ถึงบ้านนายบุญตา พรมนาเสียว) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 85 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพ และงานเสริมดินก่อนก่อสร้าง ถนนคสล. ขนาด กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 37.20 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนดให้) ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 240 KSC งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 21 หน้า 34

10. บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 จำนวน 3 สายทาง ปริมาณงาน

สายที่ 1 ซอยบ้านนายสมาน งามพืด ขุดปรับพื้นที่ ก่อนก่อสร้างถนนเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 27 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 8.1 ลบ.ม. และงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 27 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 27 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 5.4 ลบ.ม.

สายที่ 2 ซอยบ้านนาย จรัส นาแก้ว ถึงบ้านนายประเทือง ปาประไพ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 35 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

กลาง 0.20 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 24 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม.

สายที่ 3 ซอยบ้านสำภา ละครพล ถึงบ้านนางลำไย ศรีสงกา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 22 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 22 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4.40 ลบ.ม. และงานถมดินก่อนก่อสร้าง ถนน คสล. มีปริมาตรดินไม่น้อย 28 ลูกบาศก์เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนดให้) ผลทดสอบกำลังอัด

คอนกรีต 240 KSC งบประมาณ 100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 22 หน้า 34

11. บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านไร่พัฒนา หมู่ 11 แบบ Skin Patch ปริมาณงาน ซ่อมแซมแบบประผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลติกส์ แบบ Skin Patch ทางเข้าหมู่บ้าน ซ่อมผิวจราจร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร วัสดุมาตรฐานงานทางหลวงชนบท งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 26 หน้า 34

12. บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านเจริญสุข หมู่ 12 (ซอยบ้านนางสมร พลเสน) ปริมาณงาน วางท่อต่อจากท่อเดิม โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 26 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ พร้อมงานวางบ่อพักขนาด 1.00 เมตร ขอบเหล็กฉาก 3 นิ้ว พร้อมฝาเหล็กแบน ขนาด 3 นิ้ว หนา 12 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด และงานดินถม ปริมาตรไม่น้อยกว่า 52 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนดให้) งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ข้อ 8 หน้า 35

#### แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	22,500บาท
งบกลาง	รวม	22,500บาท
งบกลาง	รวม	22,500บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	22,500 บาท