

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย

สายที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพยุง ตะวัน ถึงบ้านนายทองเสริม พलयานอก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ค่ากำลังอัดคอนกรีต 240 KSC. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 48 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 9.60 ลูกบาศก์เมตร และงานวางท่อคอนกรีตเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้)

สายที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมหมาย โพธิ์วิจิตร ถึง หนองขามนาดี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ค่ากำลังอัดคอนกรีต 240 KSC. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 45 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 9 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลางตามพามาณียจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจัตตวัฒน์ ฐานเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายวสันต์ มรรครมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนน คสล.)

ปริมาณงาน สายที่ 1 สายบ้านนางพวยทอง ตะวัน ถึงบ้านนายทองเสริม พหลายนอก,
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 48 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 48 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 9.60 ลบ.ม.
และงานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย


สายที่ 2 สายบ้านนายสมหมาย โพธิ์วิจิตร ถึง สระหนองขามนาดี

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 45 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 45 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม. หรือตามสภาพ
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา



เมื่อ 26 ก.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนน คสล.) (ในเขตชุมชน) เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%	147,818.96	1.2708	187,848.33	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)				190,000.00 บาท	
พื้นที่ถนนคสล. ราคาเฉลี่ยถนน คสล. หนา 0.15 เมตร				หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน 372.00 ตร.ม. 510.75 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางศศิพัทธ์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน เป็นเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง - เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ ในการจัดจ้างต่อไป
(นายจิตวิวัฒน์ สุวานเจริญ)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสุพจน์ ตากลม)

(นายวสันต์ มรรครมย์) กรรมการ
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สายทาง

ปริมาณงาน สายที่ 1 สายบ้านนางพวยทอง ตะวัน ถึงบ้านนายทองเสริม พलयางนอก

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 48 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.

พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 48 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 9.60 ลบ.ม.

และงานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมยานวท่อให้เรียบร้อย

สายที่ 2 สายบ้านนายสมหมาย โพธิ์วิจิตร ถึง สระหนองขามนาดี

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 45 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.

พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 45 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม. หรือตามสภาพ

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อ 26 ก.ค. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	372.00	ตร.ม.	-	-	1.64	610.08	610.08	
2	ทรายหยาบรองพื้น	18.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,841.40	1,841.40	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	55.80	ลบ.ม.	1,822.43	101,691.59	306.00	17,074.80	118,766.39	
4	งานเหล็กเสริม								
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	372.00	ตร.ม.	25.00	9,300.00	5.00	1,860.00	11,160.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	111.09	กก.	16.41	1,822.97	3.30	366.59	2,189.56	
5	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	165.00	ม.	-	-	21.68	3,577.20	3,577.20	
6	งานติดตั้งแบบตามยาว 2 ข้าง	186.00	ม.	-	-	20.60	3,831.60	3,831.60	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	18.60	ลบ.ม.	184.77	3,436.72	-	-	3,436.72	(รวมค่าแรง)
9	งานวางท่อคสล. Ø 0.40 ม.	6.00	ท่อน	401.00	2,406.00	-	-	2,406.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					118,657.28		29,161.67	147,818.96	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวสันต์ มรรคธมย์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน