

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู รอบหมู่บ้าน บ้านหนองแวมพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวมพัฒนา หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนายอานนท์ ยอดครบุรี ถึงบ้านนาง บานเย็น สอนน้อย ขนาดปากราง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 74 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร ติดตั้งฝารางคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 148 ฝา ค่ากำลังอัดคอนกรีต 240 KSC. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 43 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ขนาด 1x1 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมเทยาแนวท่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้) พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลางตามพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒	นายจัตววัฒน์ ฐานเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๗.๓	นายวสันต์ มรรครมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ

สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขมพัฒนา หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายอานนท์ ยอดครบุรี ถึงบ้านนางบานเย็น สอนน้อย
 ขนาดปากราง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 74 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร
 ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 148 ฝาราง
 และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศก. 0.40 เมตร จำนวน 43 ท่อน พร้อมเท คสล. หลังท่อ ขนาด 1 x 1 เมตร หนา 0.10 ม.
 พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเขมพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แบบเลขที่ ม.8/2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (รางระบายน้ำ คสล.) ภายในหมู่บ้าน	153,630.39	1.2708	195,233.50	
	เงินไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			198,233.50	
ขอรับงบประมาณเพียง				198,000.00 บาท	
(ตัวอักษร)				หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน	
ความยาวรวม				117.00 เมตร	
ราคารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. แบบฝาคอนกรีต พร้อมท่อ คสล.				1,692.31 บาท/เมตร	

ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ **เรียน** นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 (นางศศิพัชร ทองไพศาลสกุล) **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**



รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน **ได้กำหนดราคากลาง ในการจัดจ้าง**

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง **เป็นเงินทั้งสิ้น 198,000 บาท**

(ลงชื่อ)  กรรมการ **- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคาค่าเป็นราคากลาง**

(นายจัตววัฒน์ สุานเจริญ) **ในการจัดจ้างต่อไป**

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายวสันต์ มรรคทรัพย์) (นายสุพจน์ ตากลม)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน **นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคมพัฒนา หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายอานนท์ ยอดครบุรี ถึงบ้านนางบานเย็น สอนน้อย

ขนาดปากทรงกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 89 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร

ติดตั้งฝาวาง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 148 ฝา

และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศก. 0.40 เมตร จำนวน 49 ท่อน พร้อมเท คสล.หลังท่อ ขนาด 1 x 1 เมตร หนา 0.10 ม.

พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองแคมพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ ม.8 /2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	41.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,098.60	4,098.60	
2	งานคอนกรีต	21.36	ลบ.ม.	1,822.43	38,927.10	306.00	6,536.16	45,463.26	
3	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 9 มม.	1,261.00	กก.	17.32	21,840.52	4.10	5,170.10	27,010.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	42.00	กก.	37.42	1,571.64	-	-	1,571.64	
4	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	106.80	ตร.ม.	-	-	133.00	14,204.40	14,204.40	
	- ไม้แบบ	53.00	ลบ.ฟ.	401.87	21,299.11	-	-	21,299.11	
	- ไม้โครง	15.90	ลบ.ฟ.	90.00	1,431.00	-	-	1,431.00	
	- ตะปู 3"	26.00	กก.	56.07	1,457.82	-	-	1,457.82	
5	ท่อ ศก. 0.40 เมตร	49.00	ท่อน	401.87	19,691.63	-	-	19,691.63	
6	งานคอนกรีตหลังท่อ	4.90	ลบ.ม.	1,822.43	8,929.91	306.00	1,499.40	10,429.31	
7	ไวเมท ขนาด 4 มม.#20ซม.	49.00	ตร.ม.	25.00	1,225.00	5.00	245.00	1,470.00	
8	ท่อPVC ขนาด 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	157.00	942.00	-	-	942.00	
9	งานรื้อแผง คสล. เดิม	19.00	ตร.ม.			50.00	950.00	950.00	
10	งานต่อท่อน้ำประปาท่อ pvc2"	23.00	ท่อน	157.00	3,611.00	-	-	3,611.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				120,926.73		32,703.66	153,630.39	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจัตววัฒน์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวสันต์ มรรครมย์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน