

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบลาดเอียงรถข้ามได้ ลำห้วยชี้หนู บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบลาดเอียงรถข้ามได้ ลำห้วยชี้หนู บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบลาดเอียงรถข้ามได้ ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร สูง 2.5 เมตร ยาว 17 เมตร และงานจัดเรียงหินใหญ่หน้าฝายและท้ายฝาย พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **21 ต.ค. 2559** เป็นเงิน 490,000 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลางตามพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กันยายน 2559
 - 6.1 แบบ พร.4
 - 6.2 แบบ พร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
7.2	นายจัตววัฒน์ ฐานเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น กรรมการ
7.3	นายวสันต์ มรรครมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภท งานอาคาร (ฝายน้ำล้น)


โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบลาดเอียงรถข้ามได้ ลำห้วยขี้หนู บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบลาดเอียงรถข้ามได้ ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร สูง 2.5 เมตร ยาว 17 เมตร
และงานจัดเรียงหินใหญ่หน้าฝายและท้ายฝาย พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
เมื่อ 21 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทอาคาร	372,594.53	1.3074	487,130.09	
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			487,130.09	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	รวม			490,130.09	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			490,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ได้กำหนดราคากลาง ในการจัดจ้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แก้งสนามนาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ในการจัดจ้างต่อไป

(นายจิตต์วัฒน์ ฐานเจริญ)

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุพจน์ ตากลม)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(นายวสันต์ มรรครมย์)

27 ต.ค. 2559

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบลาดเอียงรถข้ามได้ ลำห้วยชี้หนู บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10
ปริมาณงาน ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบลาดเอียงรถข้ามได้ ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม.สูง 2.5 ม.ยาว 17 ม.

และงานจัดเรียงหินใหญ่หน้าฝายและท้ายฝาย พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมราคาวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง			
1	ชุดลากลำห้วยเหนือฝายและท้ายฝาย ยาว 200 x กว้าง 8 x ลึก 1.5ม.	2,400.00	ลบ.ม.	-	26.76	26.76	64,224.00	
2	ดินถมคันทางบดทับ	200.00	ลบ.ม.	-	66.00	66.00	13,200.00	
3	ลูกเรียงพร้อมปรับเกลี่ย 4x300x0.20ม.	240.00	ลบ.ม.	184.00	5.00	189.00	45,360.00	
4	ปรับแต่งคันดินขึ้นรูปฝาย	250.00	ตร.ม.	-	10.00	10.00	2,500.00	
5	ทรายหยาบรองพื้น	22.00	ลบ.ม.	406.00	99.00	505.00	11,110.00	
6	คอนกรีต 1:2:4 240 ksc	73.00	ลบ.ม.	1,799.07	306.00	2,105.07	153,670.11	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- ไวมัทท หนา 4 มม. @ 20 ซม.	24.00	ตร.ม.	25.00	5.00	30.00	720.00	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม SR 24	1,735.00	กก.	17.51	3.30	20.81	36,105.35	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม. SR 24	25.00	กก.	16.51	3.30	19.81	495.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	52.00	กก.	32.71	-	32.71	1,700.92	
8	งานรอยต่อแผ่นคอนกรีต							
	- ยางมะตอยผสมทราย	70.00	ลิตร	20.00	5.00	25.00	1,750.00	
	- แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	18.00	แผ่น	20.00	10.00	30.00	540.00	
9	ไม้แบบท้าวไป (ค่าแรง)	40.00	ตร.ม.	-	133.00	133.00	5,320.00	
	- ไม้แบบ	20.00	ลบ.พ.	103.00	-	103.00	2,060.00	
	- ไม้คร่า	5.00	ลบ.พ.	120.00	-	120.00	600.00	
	- ตะปู 3 นิ้ว	10.00	กก.	56.07	-	56.07	560.70	
10	ขัดหยาบขัดผิวพื้น คสล.	250.00	ตร.ม.	-	30.00	30.00	7,500.00	
11	งานเรียงหินใหญ่ คละ 0.15-0.30 ม.	15.00	ลบ.ม.	727.00	100.00	827.00	12,405.00	
12	ปูน (ยาแนว)	2,100.00	กก.	2.44	-	2.44	5,124.00	
13	ทราย (ยาแนว)	4.00	ลบ.ม.	405.00	-	405.00	1,620.00	
14	ราวเหล็กGS 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	1,005.84	200.00	1,205.84	6,029.20	
	รวมค่างานต้นทุน						372,594.53	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ)

(นายสันต์ มรรคธมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน