

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 (สายทาง บ้านนายกรวด ลาดนอก ถึง บ้านนายอ่อนสา วรรณการ) ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากราง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 60 เมตรและวางท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน จำนวน 1 จุด ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนาง กำหนด)

5. ณ วันที่ **21 S.A. 2560** เป็นเงิน 250,000 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลางตามค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท
 - 6.1 แบบ พร.4
 - 6.2 แบบ พร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
7.2 นายจัตววัฒน์ ฐานเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
7.3 นายนิพนธ์ นรากิจพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ


สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านนายกรวด ลาดนอก ถึง บ้านนายอ่อนสา วรรณการ)
 ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดปากทรง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 60 เมตร
 และวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อ 21 S.A. 2560


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (วางระบายน้ำ คสล.)	77,577.22	1.3074	101,424.46	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			104,424.46	
ขอรับงบประมาณเพียง				100,000.00	บาท
(ตัวอักษร)				หนึ่งแสนบาทถ้วน	
ความยาวรวม				60.00	เมตร
ราคาวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.40 ม.แบบฝา คสล.				1,666.67	บาท/เมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ **เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง**
 (นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล) **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน **ได้กำหนดราคากลาง ในการจัดจ้าง**
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง **เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท**

(ลงชื่อ)  กรรมการ **- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง**
ในการจัดจ้างต่อไป

(นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ) (ลงชื่อ)  อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุพจน์ ตากลม)
 (นายนิพนธ์ นราภิจงค์) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านนายกรวด ลาดนอก ถึง บ้านนายอ่อนสา วรรณการ)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดปากราง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 60 เมตร

และวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน จำนวน 1 จุด

(รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อ 21 ส.ค. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	25.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,499.75	2,499.75	
2	งานคอนกรีต (240 KSC)	14.00	ลบ.ม.	1,908.88	26,724.32	306.00	4,284.00	31,008.32	
3	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 9 มม. SR 24	880.00	กก.	19.38	17,054.40	3.30	2,904.00	19,958.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	32.71	817.75	-	-	817.75	
4	งานไม้แบบ รวมฝา คสล. (ค่าแรง)	48.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,384.00	6,384.00	
	- ไม้แบบ (คิด 50 %)	24.00	ลบ.ฟ.	401.87	9,644.88	-	-	9,644.88	
	- ไม้เคร่า (คิด 30 %)	7.20	ลบ.ฟ.	90.00	648.00	-	-	648.00	
	- ตะปู 3 " (25%)	12.00	กก.	56.07	672.84	-	-	672.84	
5	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	158.88	953.28	-	-	953.28	
6	งานรื้อพื้นผิวจราจร ถนน คสล.	6.00	ตร.ม.	-	-	70.00	420.00	420.00	
7	งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 ม.	10.00	ท่อน	457.00	4,570.00	-	-	4,570.00	รวมค่าแรง
									และค่ายานพาหนะ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				61,085.47		16,491.75	77,577.22	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพนธ์ นราภิจงศ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน