

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามนาดี หมู่ 5
สายบ้านนายอ่อนตา - ถนนเลียบบคลองชลประทาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ลักษณะงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 373.50 ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)
5. คำนวณ ณ วันที่ **15 ก.ค. 2562** เป็นเงิน 200,374.03 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 - 6.2 บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์
การ คำนวณราคากลางของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2560)
 - 6.3 สิบราคาในพื้นที่
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 7.1 | นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็น ประธานกรรมการ |
| 7.2 | นายวิษณุ งามบ้านฝื่อ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ |
| 7.3 | พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส | เป็น กรรมการ |

บัญชีรายการก่อสร้าง (B.O.Q.)

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 สายบ้านนายอ่อนตา - ถนนเลียบบคลองชลประทาน
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 83 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 373.50 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ / 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|--------|---------------------|--------------------|----------|
| 1 | งานดิน | | | | | |
| | 1.1 งานกรุยทาง ถางป่าขุดตอ (ปรับแต่งพื้นที่เดิม) | ตร.ม. | 373.50 | | | |
| | 1.2 งานดินตัด | ตร.ม. | - | | | |
| | 1.3 งานดินถมคันทาง | ตร.ม. | - | | | |
| 2 | งานรองพื้นทางและไหล่ทาง | | | | | |
| | 2.1 งานลูกรังรองพื้นทาง | ลบ.ม. | - | | | |
| | 2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 18.68 | | | |
| | 2.3 งานไหล่ทางลูกรัง | ลบ.ม. | - | | | |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | |
| | 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 373.50 | | | |
| | 3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 4.50 | | | |
| | 3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม. | 31.50 | | | |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 83.00 | | | |
| | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง | | | | | |

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
()

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บริษัท/หจก.

หมายเหตุ

- ราคาค่าก่อสร้างนี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว